

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «I. Общие положения» внести следующие дополнения:*

*Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.63.6, 1.65.11 следующего содержания:*

1.63.6. В норме 63-14-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса учтена подача материалов на высоту до 8 м.

1.65.11. В нормах таблицы ГЭСНр 65-39 не учтены:

- промывка трубопровода для последующего восстановления;
- телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода;
- телевизионное инспекционное обследование трубопровода после восстановления;
- вырезка примыканий трубопровода.

Указанные затраты следует определять дополнительно по соответствующим нормам.

**В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:**

**Раздел 53. СТЕНЫ**

**Таблица ГЭСНр 53-27 Ремонт железобетонных панелей**

**Состав работ:**

Для норм 53-27-1, 53-27-3, 53-27-5, 53-27-7, 53-27-9, 53-27-11, 53-27-13, 53-27-15:

01. Разборка плиточной облицовки отдельными местами.

02. Укладка плиток по подготовленному основанию.

Для норм 53-27-2, 53-27-4, 53-27-6, 53-27-8, 53-27-10, 53-27-12, 53-27-14, 53-27-16:

01. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки.

02. Насечка поверхности.

03. Смачивание поверхности водой.

04. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности**

Ремонт железобетонных панелей с земли и лесов площадью отдельных мест

53-27-1 до 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-2 до 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

53-27-3 свыше 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-4 свыше 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

Ремонт железобетонных панелей с люлек площадью отдельных мест

53-27-5 до 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-6 до 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

53-27-7 свыше 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-8 свыше 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

Ремонт железобетонных панелей с применением метода промышленного альпинизма площадью отдельных мест

53-27-9 до 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-10 до 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

53-27-11 свыше 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-12 свыше 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

Ремонт железобетонных панелей с автогидроподъемников площадью отдельных мест

53-27-13 до 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-14 до 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

53-27-15 свыше 5 м<sup>2</sup> по керамической плитке

53-27-16 свыше 5 м<sup>2</sup> по штукатурке

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27- 1	53-27- 2	53-27- 3	53-27- 4	53-27- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	297,67	123,6	370,8	154,5	356,38
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0	3,4	3,0	3,4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031910	Люлька	маш.-ч	-	-	-	-	214
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,24	2,2	0,24	2,2	0,24
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,08	0,35	0,08	0,35	0,08
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м <sup>2</sup>	П	-	П	-	П
402-9050	Раствор цементный	м <sup>3</sup>	0,01	-	0,01	-	0,01

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27- 6	53-27- 7	53-27- 8	53-27- 9	53-27- 10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	148,32	445,99	185,4	492,34	206
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,4	3,0	3,4	3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031910	Люлька	маш.-ч	72	268	90	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,2	0,24	2,2	0,24	2,2
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,08	0,35	0,08	0,35
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м <sup>2</sup>	-	П	-	П	-
402-9050	Раствор цементный	м <sup>3</sup>	-	0,01	-	0,01	-

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27-11	53-27-12	53-27-13	53-27-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	616,97	257,5	394,49	164,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0	3,4	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч			237	80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	-	-	237	80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,24	2,2	0,24	2,2
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,08	0,35	0,08	0,35
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м <sup>2</sup>	П	-	П	-
402-9050	Раствор цементный	м <sup>3</sup>	0,01	-	0,01	-

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	53-27-15	53-27-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	492,34	206
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	296	100
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	296	100
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,24	2,2
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,08	0,35
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м <sup>2</sup>	П	-
402-9050	Раствор цементный	м <sup>3</sup>	0,01	-

## Раздел 56. ПРОЕМЫ

**Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие пластиковых подоконных досок**

**Состав работ:**

01. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой.
02. Очистка оснований.
03. Укладка годного материала на строительной площадке.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
56-3-4 Снятие пластиковых подоконных досок

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	56-3-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,7
1.1	Средний разряд работы		1,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
509-9900	Строительный мусор	т	0,7

## Раздел 57. ПОЛЫ

**Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов из керамогранитных плит**

**Состав работ:**

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
02. Укладка на строительной площадке.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
57-2-8 Разборка покрытий полов из керамогранитных плит

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	57-2-8
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,74
1.1	Средний разряд работы		2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
509-9900	Строительный мусор	т	4,3

**Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов керамогранитных**

**Состав работ:**

01. Разборка плинтусов с очисткой годного материала и оснований.
02. Укладка годного материала на строительной площадке

**Измеритель:** 100 м плитуса  
57-3-3 Разборка плитусов керамогранитных

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	57-3-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,08
1.1	Средний разряд работы		2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,014
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
509-9900	Строительный мусор	т	0,12

**Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамогранитных плит**

**Состав работ:**

01. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора.
02. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест.
03. Подгонка плиток по месту.
04. Приготовление раствора.
05. Укладка плиток на клей.
06. Затирка швов.
07. Протирка поверхности облицовки.

**Измеритель:** 100 плиток  
Смена керамогранитных плит:

57-15-5 до 3 шт.

57-15-6 до 6 шт.

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	57-15- 5	57-15- 6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,06	7,97
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,071	0,071
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,071	0,071
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,002	0,002
101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	14,4	14,4
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01
101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м <sup>2</sup>	П	П
509-9900	Строительный мусор	т	0,1	0,1

**Таблица ГЭСНр 57-16 Ремонт резиновых напольных покрытий из резины**

**Состав работ:**

01. Обрезка напольного покрытия по контуру ремонтируемых мест.
02. Снятие старого покрытия с очисткой основания.
03. Нарезка заготовок из нового материала.
04. Прирезка заготовок к месту укладки.
05. Наклейка нового материала с укаткой.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
57-16-1 Ремонт резиновых напольных покрытий из резины

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	57-16- 1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,53
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-9090	Мастика	т	0,052
101-9879	Линолеум резиновый без подосновы (релин)	м <sup>2</sup>	102
113-9060	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9
509-9900	Строительный мусор	т	0,4

**Таблица ГЭСНр 57-17 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м<sup>2</sup>**

**Состав работ:**

01. Нанесение разметки на ремонтируемые участки.
02. Нарезка швов.
03. Вырубка и расчистка поврежденных мест.
04. Заделка выбоин с грунтовкой, нанесением топпинга, разравниванием вручную грунтовки.
05. Нанесение пропитки по бетону.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>  
57-17-1 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м<sup>2</sup>

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	57-17- 1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,75
1.1	Средний разряд работы		4,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
330802	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,11
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,02
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-2416	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ	кг	0,36
101-7410	Средство MasterKure 216 на парафиновой основе по уходу за свежесушеным бетоном	кг	0,13
402-0420	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	5,15

**Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ****Таблица ГЭСНр 58-36 Смена конькового продуха в кровлях металлических****Состав работ:**

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.
02. Снятие старого дефлектора.
03. Установка нового дефлектора с креплением его к коньку кровли.
04. Погрузка старого дефлектора.

**Измеритель:** 10 шт.  
58-36-1 Смена конькового продуха в кровлях металлических

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	58-36- 1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,86
1.1	Средний разряд работы		4,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
134041	Шуруповерт	маш.-ч	0,80
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
301-9115	Дефлекторы	шт.	10

**Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ****Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками****Состав работ:**

- Для норм 62-25-13, 62-25-14:
01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.
  02. Грунтование.
- Для норм 62-25-15, 62-25-16:
01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.
  02. Шпатлевка фасада.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup> обработанной поверхности

Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками с применением канатного метода страховки ранее окрашенных фасадов

62-25-13 простых

62-25-14 сложных

Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками с применением канатного метода страховки ранее окрашенных фасадов

62-25-15 простых

62-25-16 сложных

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	62-25-13	62-25-14	62-25-15	62-25-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,57	11,3	51,97	58,63
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	4,64	5,48	-	-
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	9,28	10,96	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	-	-
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-	-	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	-	-	0,0047	0,0047

**Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**

**Состав работ:**

Для норм 62-26-13, 62-26-15:

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.

02. Приготовление перхлорвинилового состава.

03. Окрашивание за 1 раз.

Для норм 62-26-14, 62-26-16:

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.

02. Приготовление перхлорвинилового состава.

03. Окрашивание за 2 раза.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности**

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов с применением канатного метода страховки, фасадов простых

62-26-13 за 1 раз

62-26-14 за 2 раза

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов с применением канатного метода страховки, фасадов сложных

62-26-15 за 1 раз

62-26-16 за 2 раза

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	62-26-13	62-26-14	62-26-15	62-26-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,72	34,25	21,56	39,41
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	8,81	16,17	10,46	19,12
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	17,62	32,34	20,92	38,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,01	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0016	0,0011	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0538	0,0323	0,0538

**Таблица ГЭСНр 62-47 Окраска акриловыми красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности с применением канатного метода страховки**

**Состав работ:**

01. Расчистка старой краски.

02. Подготовка поверхности под окрашивание.

03. Грунтование поверхности.

04. Первое окрашивание.

05. Второе окрашивание.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашенной поверхности**

Окраска акриловыми красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности с применением канатного метода страховки

62-47-1	по бетону с расчисткой старой краски до 35%
62-47-2	по бетону с расчисткой старой краски более 35%
62-47-3	по штукатурке с расчисткой старой краски до 35%
62-47-4	по штукатурке с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	62-47- 1	62-47- 2	62-47- 3	62-47- 4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,7	107,62	98,99	110,24
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,012	0,012	0,012	0,012
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032
101-9403	Краска акриловая	т	0,032	0,032	0,032	0,032
101-9732	Грунтовка	т	0,013	0,013	0,013	0,013

**Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ****Таблица ГЭСНр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса****Состав работ:**

01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.
02. Демонтаж негодного облицовочного материала.
03. Раскрой нового материала.
04. Монтаж облицовочного материала.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

63-13-1	до 1м <sup>2</sup>
63-13-2	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>
63-13-3	свыше 5 м <sup>2</sup>

Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

63-13-4	до 1 м <sup>2</sup>
63-13-5	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>
63-13-6	свыше 5 м <sup>2</sup>

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-13- 1	63-13- 2	63-13- 3	63-13- 4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,82	40,16	35,36	36,68
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	П	П	П	П
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м <sup>2</sup>	-	-	-	П
101-9307	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	118	118	118	-

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-13- 5	63-13- 6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,01	31,22
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	П	П
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м <sup>2</sup>	П	П

**Таблица ГЭСНр 63-14 Замена элементов облицовки потолков**

**Состав работ:**

Для нормы 63-14-1:

01. Демонтаж пластиковых панелей.
02. Подбор панелей.
03. Разметка и нарезка.
04. Сборка с прирезкой торцов.
05. Установка с креплением и подгонкой по месту.
06. Разметка мест установки плит.
07. Установка плит с выверкой и креплением.
08. Очистка помещений от строительного мусора со сгребанием его в кучи и отноской на расстояние до 20 м.

Для нормы 63-14-2:

01. Демонтаж панелей реечного потолка.
02. Монтаж панелей реечного потолка.

Для нормы 63-14-3:

01. Демонтаж плит.
02. Разборка каркаса.
03. Демонтаж элементов крепления.
04. Установка ранее демонтированных элементов крепления.
05. Сборка и установка ранее демонтированного каркаса.
06. Облицовка плитами потолков.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- 63-14-1 Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса  
 63-14-2 Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса  
 63-14-3 Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-14- 1	63-14- 2	63-14- 3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	207,88	69,28	142,46
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,5	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	0,002
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1656	Гвозди отделочные	т	0,0005	-	-
101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	-	-	3,03
101-3435	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм	м <sup>2</sup>	103	-	-
101-3439	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL	м <sup>2</sup>	-	-	103
206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	-	1 050	-
206-1339	Подвес в комплекте	100 шт.	-	-	0,7
509-9900	Строительный мусор	т	0,1535	-	0,25621

**Таблица ГЭСНр 63-15****Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса****Состав работ:**

Для нормы 63-15-1:

01. Демонтаж плит.
02. Разборка каркаса.
03. Демонтаж элементов крепления.

Для нормы 63-15-2:

01. Демонтаж пластиковых панелей.
02. Демонтаж каркаса.
03. Очистка помещений от строительного мусора со сгребанием его в кучи и отноской на расстояние до 20 м.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- 63-15-1 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых  
 63-15-2 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-15- 1	63-15- 2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,51	26,9
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
509-9900	Строительный мусор	т	0,356	0,283

**Таблица ГЭСНр 63-16****Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса**



**Состав работ:**

Для норм 63-16-1, 63-16-2:

01. Демонтаж негодных частей облицовочного материала.
02. Монтаж новых частей облицовочного материала.

Для норм с 63-16-3 по 63-16-5:

01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.
02. Демонтаж негодного облицовочного материала.
03. Раскрой нового материала.
04. Монтаж нового облицовочного материала.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:

- 63-16-1 до 5 шт  
63-16-2 свыше 5 шт

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитных панелей, площадью в одном месте:

- 63-16-3 до 1 м<sup>2</sup>  
63-16-4 от 1 м<sup>2</sup> до 5 м<sup>2</sup>  
63-16-5 свыше 5 м<sup>2</sup>

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-16- 1	63-16- 2	63-16- 3	63-16- 4	63-16- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,64	28,52	31,78	26,34	23,41
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	3,9	3,9	3,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-9290	Панели облицовочные	м <sup>2</sup>	-	-	103	103	103
201-9033	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл.	-	-	П	П	П
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	98	98	-	-	-

**Таблица ГЭСНр 63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах****Состав работ:**

01. Демонтаж негодного стеклопакета.
02. Монтаж нового стеклопакета.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- 63-17-1 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-17- 1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,96
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,43
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	100

**Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ****Таблица ГЭСНр 65-39 Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами по технологии "Brawoliner"****Состав работ:**

01. Подготовка эпоксидной композиции и пропитка рукава.
02. Заправка рукава в барабан.
03. Ввод рукава в восстанавливаемый трубопровод.
04. Отверждение эпоксидной композиции рукава водой.
05. Сварачивание машин и механизмов.

**Измеритель: 100 м**

Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами по технологии "Brawoliner", диаметр:

- 65-39-01 100 мм  
65-39-02 150 мм  
65-39-03 200 мм

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	65-39-01	65-39-02	65-39-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	214,5	239,07	265,66
1.1	Средний разряд работы		5,6	5,6	5,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	147,72	164,27	180,87
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,2	1,4	1,7
031855	Конвейер ленточный передвижной длиной 14 м	маш.-ч	6,35	9	13
134041	Шуруповерт	маш.-ч	0,88	6,88	8,88
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,73	2,68	3,62
331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	1,71	2,16	2,62
351365	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	64,81	73,6	79
380101	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля	маш.-ч	73,17	82,27	87,97
391751	Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м³/мин	маш.-ч	68,2	73	79,9
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,16	0,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1945	Лента тканевая с липким слоем	10 м	5,68	5,68	5,68
101-1984	Моющее средство (раствор)	л	5,68	5,68	5,68
103-2729	Рукав для санации трубопроводов, марка "BRAWOLINER", диаметр 100 мм	м	117,5	-	-
103-2730	Рукав для санации трубопроводов, марка "BRAWOLINER", диаметр 150 мм	м	-	117,5	-
103-2731	Рукав для санации трубопроводов, марка "BRAWOLINER", диаметр 200 мм	м	-	-	117,5
113-0539	Смола, марка "BRAVO III-langsamhartend"	кг	115,5	178,52	241,53
301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	36	36	36
411-0001	Вода	м³	5,53	12,21	21,57
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,48	0,48	0,48

## Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Таблица ГЭСНр 66-53

### Бестраншейная замена стальных труб на полиэтиленовые трубы с разрушением старой трубы

**Состав работ:**

01. Демонтаж существующей трубы.
02. Подготовка плети из полиэтиленовых труб.
03. Монтаж и последующий демонтаж разрушителя.
04. Протаскивание стальных штанг в существующую трубу.
05. Протаскивание полиэтиленовой трубы с разрушением старой трубы.
06. Закрытие концов трубы.

**Измеритель: 100 м**

Бестраншейная замена стальных труб на полиэтиленовые трубы с разрушением старой трубы диаметром:

66-53-1	225 на 315 мм
66-53-2	450 на 450 мм
66-53-3	450 на 500 мм
66-53-4	500 на 500 мм
66-53-5	500 на 560 мм
66-53-6	600 на 600 мм
66-53-7	600 на 630 мм
66-53-8	600 на 710 мм
66-53-9	710 на 710 мм
66-53-10	710 на 800 мм
66-53-11	800 на 800 мм
66-53-12	800 на 900 мм
66-53-13	900 на 900 мм
66-53-14	900 на 1020 мм
66-53-15	1020 на 1020 мм
66-53-16	1020 на 1200 мм
66-53-17	1200 на 1200 мм
66-53-18	1400 на 1400 мм

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	66-53- 1	66-53- 2	66-53- 3	66-53- 4	66-53- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,33	56,05	58,51	60,09	66,87
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,26	16,47	17,24	17,84	19,65
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	15,26	16,47	17,24	17,84	19,65

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	66-53- 1	66-53- 2	66-53- 3	66-53- 4	66-53- 5
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	3,67	3,69	4,06	4,38
155501	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 175 тонн	маш.-ч	8,42	-	-	-	-
155502	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 тонн	маш.-ч	-	8,59	9,12	8,75	10,44
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,36	0,39	0,43	0,44	0,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,98	3,21	3,5	3,89	3,89
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0,032	0,036	0,036	0,038	0,038
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м <sup>2</sup>	0,289	0,536	0,646	0,646	0,792
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м	П	П	П	П	П

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	66-53- 6	66-53- 7	66-53- 8	66-53- 9	66-53- 10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,76	72,85	80,08	84,81	89,84
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,53	21,83	24,71	25,18	27,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	18,53	21,83	24,71	25,18	27,92
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,51	5,78	6,29	6,27	6,47
155502	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 тонн	маш.-ч	9,61	10,76	12,81	12,14	12,95
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,58	0,6	0,64	0,72	0,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,94	4,17	4,18	4,24	4,26
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м <sup>2</sup>	0,897	0,981	1,221	1,221	1,524
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м	П	П	П	П	П

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	66-53- 11	66-53- 12	66-53- 13	66-53- 14	66-53- 15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87,89	101,51	99,78	118,41	106,35
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,06	30,78	30,21	37,15	31,57
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	27,06	30,78	30,21	37,15	31,57
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,35	7,79	7,83	8,36	9,01
155502	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 тонн	маш.-ч	14,48	15,05	15,3	19,02	18,89
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,75	0,82	0,82	0,85	0,88
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,27	4,88	5,14	5,17	5,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м <sup>2</sup>	1,524	1,898	1,898	2,403	2,403
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м	П	П	П	П	П

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	66-53- 16	66-53- 17	66-53- 18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,18	116,48	129,28
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,4	36,16	40,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	40,4	36,16	40,05
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	12,18	12,88	13,14
155502	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 тонн	маш.-ч	19,6	19,95	20,86
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,91	0,92	0,97
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,21	5,25	5,29
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0,038	0,038	0,038
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м <sup>2</sup>	3,27	3,27	4,391
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м	П	П	П

## Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица ГЭСНр 68-33

### Валка деревьев с корня без корчевки пня

**Состав работ:**

01. Направляющий подпил, валочный пропил дерева бензопилой, валка дерева в необходимом направлении с применением веревок, вилки и других приспособлений.
02. Распиловка дерева и сучьев на кряжи длиной до 2 м с выноской на расстояние до 10 м

**Измеритель: 1 дерево**

68-33-5 Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 70 см

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	68-33- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,85
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	9,15

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения .....	3
Раздел 53. СТЕНЫ .....	4
Таблица ГЭСНр 53-27            Ремонт железобетонных панелей .....	4
Раздел 56. ПРОЕМЫ .....	5
Таблица ГЭСНр 56-3            Снятие пластиковых подоконных досок .....	5
Раздел 57. ПОЛЫ .....	5
Таблица ГЭСНр 57-2            Разборка покрытий полов из керамогранитных плит .....	5
Таблица ГЭСНр 57-3            Разборка плинтусов керамогранитных .....	5
Таблица ГЭСНр 57-15            Смена керамогранитных плит .....	6
Таблица ГЭСНр 57-16            Ремонт резиновых напольных покрытий из релина .....	6
Таблица ГЭСНр 57-17            Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м <sup>2</sup> .....	6
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ .....	7
Таблица ГЭСНр 58-36            Смена конькового продуха в кровлях металлических .....	7
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ .....	7
Таблица ГЭСНр 62-25            Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками .....	7
Таблица ГЭСНр 62-26            Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .....	8
Таблица ГЭСНр 62-47            Окраска акриловыми красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности с применением канатного метода страховки .....	8
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ .....	9
Таблица ГЭСНр 63-13            Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса .....	9
Таблица ГЭСНр 63-14            Замена элементов облицовки потолков .....	9
Таблица ГЭСНр 63-15            Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса .....	10
Таблица ГЭСНр 63-16            Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса .....	10
Таблица ГЭСНр 63-17            Замена стеклопакетов в пластиковых окнах .....	11
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .....	11
Таблица ГЭСНр 65-39            Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами по технологии "Brawoliner" .....	11
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ .....	12
Таблица ГЭСНр 66-53            Бестраншейная замена стальных труб на полиэтиленовые трубы с разрушением старой трубы .....	12
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО .....	14
Таблица ГЭСНр 68-33            Валка деревьев с корня без корчевки пня .....	14